

VOCI DI CAPITOLATO MANTI CI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

Fornitura e posa di manto di copertura realizzato con lastre grecate . Altezza greca mm. 20 -28 – 40- 44 . Ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc .

Modalità di posa. Le lastre vengono montate in coperture con pendenze del....% come indicato dal produttore e fissate su correnti in metallo o legno predisposti ad interasse idoneo come previsto dalle condizioni di carico. Il fissaggio delle lastre all'orditura sottostante viene eseguito mediante apposite viti in acciaio zincato autofilettanti o automaschianti in funzione del materiale utilizzato per l'orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in elastomero EPDM. Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal produttore. Il materiale utilizzato è in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc . Lo spessore utilizzato è di: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 1,0 mm. La finitura di tipo preverniciato sul lato a vista nelle colorazioni standard Rosso bruno – testa di moro- bianco grigio e con primer sul lato opposto –

Lavorazioni speciali lastre : calandratura – piegatura con deformazione controllata

€/mq.....

LAVORAZIONE COLMI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc .colore standard..... sviluppo mm. spessore mm.....€/ml.....

LAVORAZIONE COLMI VENTILATI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc. Nel colmo sarà installata una lamiera microforata anti-insetto per permettere il corretto deflusso dell'aria della ventilazione. colore standard..... sviluppo mm. spessore mm..... €/ml.....

CANALE DI GRONDA

Fornitura e posa in opera di canale di gronda compreso raccordo agli scarichi, rivettature e sigillature realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc.. Le squadre saranno conteggiate come 1 ml di canale.Le staffe di sostegno avranno un passo di mm 1000 c.a. colore standard..... sviluppo mm.spessore mm..... €/ml.....

GIUNTI DI DILATAZIONE

Fornitura e posa in opera di giunti DILA in EPDM indicativamente da applicare sulle gronde di lunghezza superiore ai 20 m, ad un passo di circa 10 m. mediante rivettatura e doppia siliconatura, per consentire i movimenti dei pezzi per dilatazione termica e mantenere la continuità degli elementi per tutta la lunghezza dell'edificio. €/cad.....

PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di pluviale realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc.. Diametro di mm 80- 100. Sono compresi i collari . Le curve saranno calcolate come 1 ml di pluviale. colore standard..... €/ml.....

LATTONERIE

Fornitura e posa in opera di lattonerie standard per la formazione di scossaline, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio (escluse eventuali staffe di supporto) realizzate in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc.. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura con fissaggi diretti. Colore standard Spessore mm. €/mq.....

CORPI EMERGENTI

Lavorazione per il raccordo della copertura ai corpi emergenti realizzati in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc . Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura.La lavorazione risalerà sul corpo del camino di circa 15 cm Dimensioni indicative 50x50 cm Colore standard..... Spessore mm..... €/cad.....

LAVORAZIONE FINESTRE A TETTO

Lavorazione per il raccordo della copertura alle finestre a tetto (Velux) Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione rivestirà per intero il telaio del serramento a colore della copertura Dimensioni indicative finestra 100*100 cm

€/cad.....

CAMINO QUADRATO

Fornitura e posa in opera di camino standard a base quadrata o rettangolare con evacuazione fumi ad alette realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc. Dimensioni indicative ...x... h ... Colore standard..... Spessore mm.....

€/cad.....

CAMINO CINESE

Fornitura e posa in opera di camino cinese a base tonda realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc. . Dimensioni indicative diam.... h ... Colore standard.....spessore mm..... €/cad.....

PEZZI SPECIALI

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali tipo Bevere, Cassette raccogli acqua ecc. realizzato in lamiera zincata e preverniciata – alluminio grezzo- alluminio preverniciato – aluzinc. Colore standard..... Spessore mm..... €/cad.....