

VOCI DI CAPITOLATO MANTO DI COPERTURA IN DOPPIA AGGRAFFATURA -ALLUMINIO PREFALZ

MANTO DI COPERTURA IN DOPPIA AGGRAFFATURA.

Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato in alluminio Prefalz . La tecnica di posa dovrà essere conforme alla tecnica della doppia aggraffatura, ottenibile previa profilatura a macchina dei laminati e sigillatura degli stessi sulla copertura eseguita con macchina aggraffatrice automatica o manuale. Il fissaggio dei nastri avverrà tramite speciali graffette in acciaio inox fissate meccanicamente tramite viti o chiodi in acciaio inox. Il quantitativo di fissaggi dovrà rispondere alle normative UNI 10372 e comunque dovrà essere sufficiente a sopperire a spinte o forze di trazione dovute dai venti. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, passo aggraffatura mm 570 €/mq.....

SCOSSALINA DI PARTENZA.

Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra la copertura e il canale di gronda realizzata in alluminio Prefalz. Colore.....da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, sviluppo mm 330. Il profilo resterà al di sotto della copertura e servirà a convogliare l'acqua direttamente nel canale di gronda. €/ml.....

SCOSSALINA DI PARTENZA VENTILATA.

Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra la copertura e il canale di gronda realizzata in alluminio Prefalz Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, sviluppo mm 330. Il profilo resterà al di sotto della copertura e servirà a convogliare l'acqua direttamente nel canale di gronda. Il profilo sarà corredato di lamiera microforata anti insetto che permetta il libero passaggio dell'aria a realizzare la ventilazione sottomanto. €/ml.....

LAVORAZIONE COLMI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in alluminio Prefalz .La lavorazione si realizzerà tramite la rielaborazione delle lastre di copertura a formare l'ancoraggio dei colmi. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, sviluppo mm €/ml.....

LAVORAZIONE COLMI VENTILATI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in alluminio Prefalz. La lavorazione si realizzerà tramite la rielaborazione delle lastre di copertura a formare l'ancoraggio dei colmi. Nel colmo sarà installata una lamiera microforata anti-insetto per permettere il corretto deflusso dell'aria della ventilazione. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, sviluppo mm €/ml.....

CANALE DI GRONDA

Fornitura e posa in opera di canale di gronda compreso raccordo agli scarichi, rivettature e sigillature realizzato in alluminio Prefalz. Le squadre saranno conteggiate come 1 ml di canale. Le staffe di sostegno avranno un passo di mm 1000 c.a. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm, sviluppo mm €/ml.....

GIUNTI DI DILATAZIONE

Fornitura e posa in opera di giunti DILA in EPDM indicativamente da applicare sulle gronde di lunghezza superiore ai 20 m, ad un passo di circa 10 m. mediante rivettatura e doppia siliconatura, per consentire i movimenti dei pezzi per dilatazione termica e mantenere la continuità degli elementi per tutta la lunghezza dell'edificio. €/cad.....

PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di pluviale in alluminio Prefalz per un diam. di mm 100. Sono compresi i collari in acciaio inox. Le curve saranno calcolate come 1 ml di pluviale. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/ml.....

LATTONERIE

Fornitura e posa in opera di lattonerie standard per la formazione di scossaline, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio (escluse eventuali staffe di supporto) realizzate in alluminio Prefalz . I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura e/o con gancio semplice con fissaggi indiretti e scorrevoli. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/mq.....

CORPI EMERGENTI

Lavorazione per il raccordo della copertura ai corpi emergenti realizzati in alluminio Prefalz. Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione risulterà sul corpo del camino di circa 15 cm Dimensioni indicative 50x50 cm Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/cad.....

LAVORAZIONE FINESTRE A TETTO

Lavorazione per il raccordo della copertura alle finestre a tetto (Velux) Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione rivestirà per intero il telaio del serramento a colore della copertura Dimensioni indicative finestra 100*100 cm €/cad.....

CAMINO QUADRATO

Fornitura e posa in opera di camino standard a base quadrata o rettangolare con evacuazione fumi ad alette realizzato in alluminio Prefalz. Dimensioni indicativex... h ... Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/cad.....

CAMINO CINESE

Fornitura e posa in opera di camino cinese a base tonda realizzato in alluminio Prefalz. Dimensioni indicative diam.... h ... Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/cad.....

PEZZI SPECIALI

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali tipo Bevere, Cassette raccogli acqua ecc. realizzato in alluminio Prefalz. Colore..... da tabella PREFEA, spessore 0,7 mm. €/cad.....