

VOCI DI CAPITOLATO MANTO DI COPERTURA IN DOPPIA AGGRAFFATURA – RAME CLASSIC – TECU OXID –TECU PATINA

MANTO DI COPERTURA IN DOPPIA AGGRAFFATURA.

Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato in rame classico- tecu oxid –tecu patina . La tecnica di posa dovrà essere conforme alla tecnica della doppia aggraffatura, ottenibile previa profilatura a macchina dei laminati e sigillatura degli stessi sulla copertura eseguita con macchina aggraffatrice automatica o manuale. Il fissaggio dei nastri avverrà tramite speciali graffette in acciaio inox fissate meccanicamente tramite viti o chiodi in acciaio inox. Il quantitativo di fissaggi dovrà rispondere alle normative UNI 10372 e comunque dovrà essere sufficiente a sopperire a spinte o forze di trazione dovute dai venti. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, passo aggraffatura mm.570 €/mq.....

SCOSSALINA DI PARTENZA.

Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra la copertura e il canale di gronda realizzata in rame classico- tecu oxid –tecu patina . Il profilo resterà al di sotto della copertura e servirà a convogliare l'acqua direttamente nel canale di gronda. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, sviluppo mm.330 €/ml.....

SCOSSALINA DI PARTENZA VENTILATA.

Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra la copertura e il canale di gronda realizzata in rame classico- tecu oxid –tecu patina. Il profilo resterà al di sotto della copertura e servirà a convogliare l'acqua direttamente nel canale di gronda. Il profilo sarà corredato di lamiera microforata anti insetto che permetta il libero passaggio dell'aria a realizzare la ventilazione sottomanto. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, sviluppo mm.330 €/ml.....

LAVORAZIONE COLMI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che, nel caso, contro la parete realizzata in rame classico- tecu oxid –tecu patina . La lavorazione si realizzerà tramite la rielaborazione delle lastre di copertura a formare l'ancoraggio dei colmi. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, sviluppo mm..... €/ml.....

LAVORAZIONE COLMI VENTILATI.

Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che, nel caso, contro la parete realizzata in rame classico- tecu oxid –tecu patina . La lavorazione si realizzerà tramite la rielaborazione delle lastre di copertura a formare l'ancoraggio dei colmi. Nel colmo sarà installata una lamiera microforata anti-insetto per permettere il corretto deflusso dell'aria della ventilazione. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, sviluppo mm..... €/ml.....

CANALE DI GRONDA

Fornitura e posa in opera di canale di gronda compreso raccordo agli scarichi, rivettature e sigillature realizzato rame classico- tecu oxid –tecu patina. Le squadre saranno conteggiate come 1 ml di canale. Le staffe di sostegno avranno un passo di mm 1000 c.a. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, sviluppo mm..... €/ml.....

GIUNTI DI DILATAZIONE

Fornitura e posa in opera di giunti DILA in EPDM indicativamente da applicare sulle gronde di lunghezza superiore ai 20 m, ad un passo di circa 10 m. mediante rivettatura e doppia siliconatura, per consentire i movimenti dei pezzi per dilatazione termica e mantenere la continuità degli elementi per tutta la lunghezza dell'edificio. €/cad.....

PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di pluviale in rame classico- tecu oxid –tecu patina per un diam. di mm 100. Sono compresi i collari in acciaio inox. Le curve saranno calcolate come 1 ml di pluviale. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm. €/ml.....

LATTONERIE

Fornitura e posa in opera di lattonerie standard per la formazione di scossaline, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio (escluse eventuali staffe di supporto) realizzate in rame classico- tecu oxid –tecu patina. I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura e/o con gancio semplice con fissaggi indiretti e scorrevoli . Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm, €/mq.....

CORPI EMERGENTI

Lavorazione per il raccordo della copertura ai corpi emergenti realizzati in rame classico- tecu oxid –tecu patina. Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione risulterà sul corpo del camino di circa 15 cm. Dimensioni indicative 50x50 cm. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm. €/cad.....

LAVORAZIONE FINESTRE A TETTO

Lavorazione per il raccordo della copertura alle finestre a tetto (Velux) Si intende la lavorazione per creare le converse perimetrali al corpo emergente e sigillare la copertura. La lavorazione rivestirà per intero il telaio del serramento a colore della copertura Dimensioni indicative finestra 100*100 cm €/cad.....

CAMINO QUADRATO

Fornitura e posa in opera di camino standard a base quadrata o rettangolare con evacuazione fumi realizzata ad alette realizzato in rame classico- tecu oxid – tecu patina .Dimensioni indicative ...x... h ... Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm. €/cad.....

CAMINO CINESE

Fornitura e posa in opera di camino cinese a base tonda realizzato in rame classico- tecu oxid –tecu patina .Dimensioni indicative diam. ... h ... Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm. €/cad.....

PEZZI SPECIALI

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali tipo Bevere, Cassette raccogli acqua ecc. realizzati in rame classico- tecu oxid –tecu patina. Finitura naturale – oxid- patina, spessore 0,6 mm. €/cad.....